

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

Číslo zhotoviteľa č. 57/2019/08431

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Rudník**  
Sídlo: Rudník č. 1, 906 23 Rudník

Splnomocnený zástupca: Monika Malcová, starostka obce  
IČO: 00309958  
DIČ: 2021039834  
Telefón/fax: 034/6215620  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Myjava  
IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182

(ďalej ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ :** **CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra

**Zastúpený :** Cyril Pinault – predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

##### **Poverený realizáciou diela :**

**CESTY NITRA, a.s.**

**stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín**

Zástupca na rokovanie

vo veciach technických: Ing. Roman Vlachynský - vedúci strediska

Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

IČO : 34 128 344

IČ DPH : SK2020410788

Tel.,fax : 032/6538911, 6538912

Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

## 2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.07.2019 Zmluvu o dielo č. 57/2019/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „**Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c – oproti autobusovej zastávke a č. 1c - obojstranná**“

## 3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu **SO 003 miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke)** za nový objekt **SO 002 miestna komunikácia Dolná ulica\_časť 2** v cene podľa priloženého výkazu výmer.

2. V článku V. Cena diela v bode 5.1 sa mení celková cena diela takto :

	Pôvodná cena diela	Nová cena diela
bez DPH	70 654,77	77 065,73
DPH 20%	14 130,95	15 413,15
Cena vrátane DPH	84 785,72	92 478,88

3. Zároveň sa mení text v bode VI. Platobné podmienky bod 6.6 fakturovanie prác takto:

**1. faktúra** za objekt **SO 002 miestna komunikácia Dolná ulica\_časť 2** vystavená po ukončení a odovzdaní objektu so splatnosťou 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.


## 4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho odpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

**V Rudníku dňa:**

Za objednávateľa :

Monika Malcová  
starostka obce



**V Nitre dňa 13.09.2019**

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Šerba  
predseda


Ing. Juraj Šerba  
člen predstavenstva

ESTY NITRA, a.s.  
Murgašova č.  
978 NITRA  
-23-

**ROZPOČET / VYKAZ VÝMER**

Stavba: Oprava MK Rudník

Objekt: SO 002 miestna komunikácia Dolná ulica\_časť 2.



WE OPEN THE WAY

Objednávateľ: Obec Rudník

Spracoval: Ing. Martin Pilarčík

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 27.02.2019

P.Č	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

**Práce a dodávky HSV****43 800,71****Zemné práce****8 330,75**

1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 100 m <sup>2</sup> , hr.do 50 mm, - 0,1225t	m <sup>2</sup>	1 008,000	1,700	1 713,600
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>2</sup> , hr. vrstvy od 350 do 450 mm	m <sup>2</sup>	1 008,000	3,150	3 175,200
3	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>2</sup> , hr. vrstvy od 650 do 1000 mm	m <sup>2</sup>	50,000	7,550	377,500

"Platí pre výkop ryhy pre spevnenie krajnice pod priekopovou tvárnicoou."

4	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1 058,000	0,570	603,060
5	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 3 km	t	639,320	3,850	2 461,390

**Komunikácie****28 530,23**

6	Podklad z kameniva hrubého, drveného veľ. 0-63 mm s výplň.kamenivom, po zhut.hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	1 058,000	5,770	6 104,660
7	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 058,000	4,190	4 433,020
8	Asfaltový betón vrstva podkladová alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	882,000	10,490	9 252,180
9	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	882,000	0,500	441,000
10	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozmný AC 11 (ABS) hr.50mm	m <sup>2</sup>	831,600	9,980	8 299,370

**Rúrové vedenie****611,48**

11	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,00	45,610	364,88
12	Osadenie odvodňovacieho potrubia spolu s obložením vtokovej jamy a zaústením do existujúceho odvodnenia.	m	6,000	16,600	99,600
13	<i>PP RÚRA 400/6000 K2 SN 8</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>24,500</i>	<i>147,000</i>

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie****6 021,66**

14	Rigol dlaždený z betónových dosiek do žlaboviek z betónu	m <sup>2</sup>	80,000	18,550	1 484,000
15	<i>Betónové žlabovky 50/25/12</i>	<i>ks</i>	<i>300,000</i>	<i>4,080</i>	<i>1 224,000</i>
16	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m <sup>3</sup>	24,000	58,000	1 392,000
17	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	2,580	25,800
18	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm	m	50,000	2,200	110,000
19	Spevnenie krajnice materiálom frakcie 0/32	m	250,000	2,000	500,000
20	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	882,000	0,200	176,400

21	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 10 km	t	123,480	8,530	1 053,284
22	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	123,480	0,050	6,174
23	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	50,000	50,000
<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>306,59</b>
24	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	958,065	0,320	306,590

**Celkom bez DPH**

**43 800,71**